

NOTA ESPLICATIVA – INTEGRAZIONI AUSL

In merito alle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento il Dr. Marco Golferà si specificano le seguenti questioni:

- in riferimento ai rapporti aereo – illuminanti per la zona degli uffici – bagni – spogliatoi – sala riunioni erano già state indicate le dimensioni delle finestre apribili (quote L x H). La parte non quotata è fissa e quindi non apribile. Il rapporto di areazione risulta verificato in quanto il rapporto di illuminazione (1/8 della superficie) è stato calcolato, per ogni ambiente, tenendo in considerazione solamente i serramenti apribili. Per quanto riguarda le finestre della sala lavorazione era già stato inserito all'interno del progetto il calcolo del rapporto illuminante e il rapporto di areazione. In integrazione è stato inserito nei prospetti la parte apribile (CON LETTERA A) e la parte fissa (CON LETTERA F) per distinguere la tipologia di serramento. Vedasi la TAVOLA 2 BIS DI PROGETTO che sostituisce la TAVOLA 2 precedentemente presentata (legenda e lettere presenti nei prospetti e nelle sezioni).
- il numero di dipendenti previsti dalla proprietà CONVI Società Agricola di Spada Renato è di circa 10 persone in totale. In riferimento a questo gli spogliatoi (dotati anche di docce) sono stati dimensionati in questo senso considerando per ogni dipendente 1,25 mq. Infatti ogni spogliatoio (uomo e donna) è previsto di 10 mq. Vedasi la TAVOLA 2 BIS DI PROGETTO che sostituisce la TAVOLA 2 precedentemente presentata.
- Come da telefonata con il Dr. Marco Golferà, nella parte del soppalco all'interno della sala lavorazione sarà previsto un parapetto di sicurezza di altezza 1 metro di altezza a protezione.
- Si specifica inoltre che **NON** sarà presente un deposito di prodotti fitosanitari all'interno del capannone agricolo.

Tanto si doveva.

Casadio Geometra Marcello